



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผชก.กสน.รร.ตท. (โทร ๕๐๓๕)

ที่ กท ๐๓๑๗.๖.๖ / พ

วันที่ ๒๐ เม.ย.๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผบ.รร.ตท. (ผ่าน ทน.จนท.พัสดุ )

อ้างอิง หนังสือ กกบ.บก.รร.ตท. ที่ ต่อ รร.ตท.เลขรับ ๑๗๔๕/๖๐ ลง ๗ มี.ค.๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย - เอกสารกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๑. ตามอ้างอิง ผบ.รร.ตท. ได้กรุณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสร นตท.รร.ตท. จำนวน ๑ งาน โดยให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ

- |                  |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| ๑.๑ น.ท.ยุทธนา   | กำแพงนิล       | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ ร.ท.รังสรรค์ | บินรามัน       | กรรมการ       |
| ๑.๓ ร.ท.เศกสันต์ | ปรากฏชื่อ ร.น. | กรรมการ       |

๒. คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสร นตท.รร.ตท. จำนวน ๑ งาน โดยพิจารณารายการละเอียด บัญชีรายการประมาณราคา รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงราคาจ้างตามท้องตลาดในปัจจุบันตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด สรุปได้พิจารณากำหนดราคากลางแล้วเสร็จ รวมเป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวมค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา

น.ท.  ประธานกรรมการ

(ยุทธนา กำแพงนิล)

ร.ท.  กรรมการ

(รังสรรค์ บินรามัน)

ร.ท.  ร.น. กรรมการ

(เศกสันต์ ปรากฏชื่อ)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ รร.ตท.สปท.

ประเภท งานจ้างซ่อมถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสร นตท.รร.ตท.

เจ้าของอาคาร รร.ตท.สปท.

สถานที่ก่อสร้าง รร.ตท.สปท.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ผยย.กสน.รร.ตท.สปท.

แบบหมายเลข

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน

๒

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เม.ย.๖๐

ประมาณการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน				
	จ้างซ่อมถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสร นตท.รร.ตท.	๒๐๖,๕๔๔.๐๐	(๒๐๖,๕๔๔ X ๑.๓๐๗๔)	๒๗๐,๐๓๕.๖๓	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		๐		
	เงินประกันผลงานหัก		๐		
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	VAT				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๐,๐๓๕.๖๓	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			๒๗๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

น.ท.



(ยุธนา กำแพงนิล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.



(รังสรรค์ บินรามัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.

ราชการ

(เศกสันต์ ปรากฏชื่อ)

ร.น.

กรรมการกำหนดราคากลาง



ที่ กท กง ๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รายละเอียด งานซ่อมถนน คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสร นตท.รร.ตท.								
๑.	งานถมทรายบดอัด	๖๕	ลบ.ม.	๕๐๗	๓๒,๔๕๕	๙๙	๖,๔๓๕	๓๙,๘๙๐	
๒.	งานถมดินบดอัดแน่น	๖๕	ลบ.ม.	๓๑๕	๒๐,๔๗๕	๑๒๕	๙,๑๒๕	๒๙,๖๐๐	
๓.	งานปลูกฝังร่องพื้นบดอัดแน่น	๒๖	ลบ.ม.	๓๕๐	๙,๑๐๐	๒๓๙	๖,๒๑๔	๑๕,๓๑๔	
๔.	งานหินคลุกชั้นพื้นบดอัดแน่น	๑๕	ลบ.ม.	๔๐๕	๖,๐๗๕	๒๓๙	๓,๕๘๕	๙,๖๖๐	
๕.	เหล็กเวยร์เมซ ขนาด ๑๖ มม. # ๒๐ x ๒๐ ซม.	๑๒๐	ตร.ม.	๗๐	๘,๔๐๐	-	-	๘,๔๐๐	
๖.	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มม.	๖	เส้น	๒๕๐	๑,๕๐๐	๓๐	๑๘๐	๑,๖๘๐	
๗.	งานเทพื้นถนน คสล. หน้า ๒๕ ซม. (๒๘๐ กก./ตร.ซม.)	๒๐	ลบ.ม.	๒,๐๘๔	๔๑,๖๘๐	๓๐๖	๖,๑๒๐	๔๗,๘๐๐	
๘.	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ของเดิม)	๓	ม.	๒๐๐	๖๐๐	๔๐๐	๑,๒๐๐	๑,๘๐๐	
๙.	งานซ่อมท่อประปา พีวีซี ขนาด ๒" และ ๓/๔"	๑	งาน	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	รวมแล้ว		๒,๐๐๐	
๑๐.	งานรื้อและปรับปรุงทางเท้า (ตัวหนอน)	๘๐	ตร.ม.	-	-	๒๕๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๑.	งานขยันทึบดินเดิมทิ้ง	๑๕๐	ลบ.ม.	-	-	๑๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
๑๒.	งานซ่อมบ่อพักน้ำและขอบถนน	๑	งาน	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	
๑๓.	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	๔๔	ม.	๑๕	๖๖๐	รวมแล้ว		๖๖๐	
๑๔.	งานปูหญ้าบริเวณ	๔๕	ตร.ม.	๖๐	๒,๗๐๐	รวมแล้ว		๒,๗๐๐	
๑๕.	งานปลูกต้นไม้เขียวใหม่	๓๔๕	ต้น	๑๒	๔,๑๔๐	รวมแล้ว		๔,๑๔๐	
๑๖.	ดินถมใบกำมปู	๔๐	ถูง	๑๑๐	๔,๔๐๐	รวมแล้ว		๔,๔๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง จำนวน ๑๖ รายการ เป็นเงิน							๒๐๖,๕๔๔	

ผู้ประมาณการ พ.อ. **พิชญ์ วัฒน**  
 ตำแหน่ง ช่างปูน ผยย.กสน.รร.ตท.

ผู้ตรวจ พ.ต. **วิ**  
 ตำแหน่ง นายทหารแผน ผยย.กสน.ฯ

ผู้เห็นชอบ พ.อ. **ณัฐ**  
 ตำแหน่ง ผอ.กสน.รร.ตท.

ปฏิบัติหน้าที่ พ.น.ผยย.กสน.รร.ตท.