

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเชื่อมระหว่างอาคาร บก.ร.ตท.สพท. และหอประชุมนวนครินทร์ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ งานตกแต่งโถงทางเดิน
 - ๓.๒ งานไฟฟ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๐ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ.ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ.ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ.ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ น.ท. ยุทธนา กำแพงนิล
 - ๖.๒ ร.ท. นราธิป สีนบุรีสุทธิ
 - ๖.๓ ร.ต.หญิง ปิยะชาติ วงษ์เปี้ย

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งานจัดจ้างห้องโถงทางเชื่อมระหว่างอาคาร บก.รร.ตท. และหอประชุมนวนครินทร์


สถานที่ก่อสร้าง รร.ตท.

แบบของ รร.ตท. เลขที่


แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ (ก) ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.๒๕๖๐


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	จ้างปรับปรุงห้องโถงทางเชื่อมระหว่างอาคาร บก.รร.ตท. และหอประชุมนวนครินทร์	๖๕๐,๗๒๑.๐๐	
	รวมค่า FACTOR F เป็นเงิน (๖๕๐,๗๒๑ X ๑.๓๐๖๗)	๘๕๐,๒๙๗.๐๐	
สรุป	รวมเงิน ประเภทงานอาคารและงานระบบ ฯ ทั้งหมด		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปิดเศษ)	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมจำนวน ๑ รายการ (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

น.ท. 
(ยุทธนา กำแพงนิล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท. 
(นราธิป สิ้นบริสุทธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต.หญิง 
(ปิยะชาติ วงศ์เปี้ย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ รร.ตท.

ประเภท งานจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเชื่อมระหว่างอาคาร บก.รร.ตท. และหอประชุมนวนครินทร์

เจ้าของอาคาร รร.ตท.

สถานที่ก่อสร้าง รร.ตท.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ผยย.กสน.รร.ตท.

แบบหมายเลข -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔

จำนวน

๑

ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ก.ค.๖๐


ประมาณการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน				
	จ้างปรับปรุงห้องโถงทางเชื่อมระหว่างอาคาร บก.๖	๖๕๐,๗๒๑.๐๐	๑.๓๐๖๗	๘๕๐,๒๙๗.๐๐	
	และหอประชุมนวนครินทร์				
	เงื่อนไข		๐		
	เงินล่วงหน้าจ่าย		๐		
	เงินประกันผลงานหัก		๐		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		๐		
	VAT				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๕๐,๒๙๗.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปิดเศษ)			๘๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			๘๕๐,๐๐๐.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

น.ท.



(ยุทธนา กำแพงนิล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ร.ท.



(นราธิป สิ้นบริสุทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ต.หญิง



(ปิยะชาติ วงศ์เปี้ย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.	งานตกแต่งโถงทางเดิน								
๑.	งานร้อยฝ้าเพดานของเดิมออก	๑๑๕	ตร.ม.	-	-	๒๕	๒,๘๗๕	๒,๘๗๕	
	งานตกแต่งผนัง								
๒.	งานปรับผิวผนังให้เรียบ	๗๕	ตร.ม.	๕๐	๓,๗๕๐	รวมแล้ว		๓,๗๕๐	
๓.	ผนังตกแต่งไม้ดัดสักทำลูกฟูก พร้อมติดตั้งไม้สักทำสีธรรมชาติ บัวไม้สัก								
	แบบหนาสีธรรมชาติ บัวไม้สักแบบหนาทำสีกรุด้วยหินอ่อนมีแนวซ่อนไฟ								
	LED พังสองข้าง ตกแต่งไม้ดัดทำลูกฟูก พร้อมติดตั้งไม้สัก ทำสีธรรมชาติ	๔๕	ตร.ม.	๓,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๑๘๐,๐๐๐	
๔.	ผนังกรุหินอ่อนพร้อมโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	๓๐	ตร.ม.	๔,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๔๕๐	๑๓,๕๐๐	๑๓๓,๕๐๐	
๕.	แนวซ่อนไฟ LED ซ้าย ขวา	๙	ม.	๓๐๐	๒,๗๐๐	รวมแล้ว		๒,๗๐๐	
๖.	งานผนังตกแต่ง ติดตั้งตัวหนังสือทองเหลือง ตัวหนังสือภาษาไทย ทำจาก								
	วัสดุทองเหลือง	๕๗	ตัว	๑,๓๐๐	๗๔,๑๐๐	๑๐๐	๕,๗๐๐	๗๙,๘๐๐	
๗.	โลโก้โรงเรียนเตรียมทหารทำจากวัสดุทองเหลือง (BRASS LOGO)	๑	งาน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	รวมแล้ว		๔๐,๐๐๐	
๘.	ติดตั้งระแนงไม้ พร้อมทาสีธรรมชาติ ตามแบบ	๕๑	ตร.ม.	๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๒๐๐	๑๐,๑๔๐	๖๐,๘๖๐	
๙.	งานทำพื้นทรายล้าง (สีระบายหลัง)	๔๐	ตร.ม.	๕๐๐	๒๐,๐๐๐	รวมแล้ว		๒๐,๐๐๐	
๑๐.	งานทำความสะอาดพื้นทรายล้างและเคลือบผิว	๑๐๐	ตร.ม.	๕๐	๕,๐๐๐	รวมแล้ว		๕,๐๐๐	
	งานตกแต่งฝ้าเพดาน								
๑๑.	ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบแบบลดสแต็ป มีแนวซ่อนไฟพร้อมงานทาสีและ								
	ตกแต่งด้วยไม้ MDF ติดตั้งรูปพร้อมกรุด้วยลามิเนต	๑๒๐	ตร.ม.	๕๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๒๐	๑๔,๔๐๐	๗๔,๔๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวน ๑๑ รายการ เป็นเงิน							๖๐๒,๘๖๕	

วันที่ ๒๕/๐๕/๖๗
 ๒๕/๐๕/๖๗
 ๒๕/๐๕/๖๗

ผู้ตรวจราคา พ.อ. ๒๖๖๖
 ผู้เห็นชอบ พ.อ. ๑๖๖๖
 ตำแหน่ง ช่างปูน ฝอย.กสน.รร.ตท.
 ตำแหน่ง หน.ฝอย.กสน.รร.ตท.
 ตำแหน่ง ผอ.กสน.รร.ตท.

รายการประมาณราคา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
 * สิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องโถงทางเชื่อมระหว่างอาคาร บก.๗ และ หอประชุมอนุทวีปทร สเตานท์ก่อสร้าง รร.ตท.
 แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๓
 แบบเลขที่

๖๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๒. งานไฟฟ้า								
๑.	โคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์ LED	๒๘	ชุด	๔๕๐	๑๒,๖๐๐	๑๑๕	๓,๒๒๐	๑๕,๘๒๐	
๒.	โคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์ LED	๕	ชุด	๕๕๐	๒,๗๕๐	๑๑๕	๕๗๕	๓,๓๒๕	
๓.	ไฟ LED แนวซ่อนฝ้า	๓๐	ม.	๔๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๑๕	๓,๔๕๐	๑๕,๔๕๐	
๔.	สายไฟฟ้า THW ๑ x ๒.๕ ตร.มม.	๑๕๐	ม.	๑๔	๒,๑๐๐	๗	๑,๐๕๐	๓,๑๕๐	
๕.	ท่อ FMC Ø ๑/๒"	๑๐๐	ม.	๕๐	๕,๐๐๐	รวมแล้ว		๕,๐๐๐	
๖.	อุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งและเดินท่อ	๑	งาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	รวมแล้ว		๕,๐๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน							๔๗,๗๔๕	

๓๐๓
 ๓๓๓
 ๓๓๓

ผู้ประมาณการ พ.อ.อ. ๒๖๖๖ ๖๖๖๖
 ตำแหน่ง ช่างปูน ฝย.กสน.รร.ตท.
 ผู้ตรวจ ว่าที่ พ.ท. ๑๑
 ตำแหน่ง หน.ฝย.กสน.รร.ตท.

ผู้เห็นชอบ พ.อ. ๑๑๑๑
 ตำแหน่ง ผอ.กสน.รร.ตท.